

CENNIK MONTAŻU KLIMATYZACJI

obowiązuje od 01/01/2019

Koszt montażu podstawowego (jednostki 2,5 i 3,5kW) 900 zł

Koszt montażu podstawowego (jednostki powyżej 3,5kW) 1 200 zł

Koszt montażu niestandardowego wycena

Podstawowy montaż klimatyzacji obejmuje:

Montaż parownika na ścianie na wysokości do 2,5 m
Montaż skraplacza na ścianie na uchwytych, na dachu na podstawach, na bloczkach
3 metry bieżące instalacji miedzianej cieczowej i gazowej
3 metry bieżące instalacji sterująco - zasilającej
Zaczepek ścienny jednostki zewnętrznej, podstawy dachowe, bloczki fundamentowe
3 metry bieżące instalacji skroplinowej grawitacyjnej
Jeden przewiert przez ścianę o grubości do 45 cm
Wytworzenie próżni – odwilgocenie układu
Nabicie czynnikiem chłodniczym
Podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej do 2 mb
Sprawdzenie szczelności, połączeń elektrycznych, miedzianych
Instruktaż poprawnego korzystania z urządzenia
Rozruch, dokumentacja powykonawcza

Opłaty dodatkowe:

Przewiert powyżej 45 cm ustalenia indywidualne

Każdy dodatkowy przewiert ustalenia indywidualne

Przewiert utrudniony (żelbeton zbrojony itp) ustalenia indywidualne

Instalacja elektryczna powyżej 2mb 10 zł/ mb

Dodatkowa instalacja miedziana 100 zł/mb

Pompa skroplin z montażem 350 zł/ szt

Użycie podnośnika koszowego 150 zł/ h +150 zł dojazd

Dojazd poza granice administracyjne Szczecina ustalenia indywidualne

Czynnik chłodniczy R 407C 300 zł/kg

Czynnik Chłodniczy R410A 300 zł/kg

Serwis, odgrzybianie, oczyszczanie 200 zł/ za urządzenie

Naprawa klimatyzacji ustalenia indywidualne